

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego o sygn. OŚ.6324.3.2016.OG z dnia 26.04.2016 r.

Koncepcja uporządkowania zlewni jezior kartuskich poprzez rozbudowę i modernizację urządzeń do odprowadzania wód opadowych.

1. ul. Bursztynowa – zagospodarowanie wód opadowych poprzez wybudowanie ok. 200m sieci deszczowej
2. ul. Mściwoja – zagospodarowanie wód opadowych poprzez wybudowanie ok 700m sieci deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych.
3. Budowa trzech zbiorników buforowych – uśredniających dla wód opadowych:
 - na parkingu przy ul. Jeziorna - dz. nr 1/1; obr. 8, 60/1, 61/2 obr. 7 – 2500m³
 - parking na ul. Klasztornej - dz nr 240/1,240/6, 240/5 obr. 3 - 2500m³
 - ul. Jeziorna dz. nr 6 38/1 obr.5 - 1500m³
4. Wymiana zniszczonego kolektora ogólnospławnego Ø 300 na odcinku ok 220m w ul. Mściwoja na odcinku od skrzyżowania z ul. Przy Rzeźni do bud. nr 7 (Polservice).
5. Modernizacja głównej przepompowni na nadmiar wód opadowych w systemie kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Klasztornej:
 - adaptacja komory pomp suchych na zbiornik retencyjny na wody opadowe
 - wykonanie stropu nad zbiornikiem
 - wymiana szaf sterowniczych
 - wymiana orurowania
 - wymiana kanału tłocznego DN315, L=230m
 - modernizacja kraty na mechaniczną hakową na dopływie
 - wykonanie piaskownika wirowego
 - wymiana pomp na zatapialne
 - montaż deszczomierza
6. ul. Sędzickiego – zagospodarowanie wód opadowych poprzez budowę ok. 360m (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do przejazdu kolejowego) sieci deszczowej wraz z odłączeniem wszystkich wpustów od sieci sanitarnej.
7. Montaż separatorów ropopochodnych na istniejących wylotach wód deszczowych:
 - J. Karczemne - 4 szt. w tym (2 szt. wł. ZDW i 1 szt. wł. S-nia KASZUBY)
 - J. Klasztorne Małe - 2 szt. w tym (1 szt. ZDW i 1 szt. Szpital)
 - Struga Klasztorna - 2 szt. - wylot nr 9 i 10 (wł. ZDW)
8. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 3-Maja – zagospodarowanie wód opadowych na terenie szkoły i włączenie do istniejącego kolektora w ul. Szkolnej – zakres prac zgodnie z kosztorysem.
9. Państwowa Straż Pożarna – zagospodarowania wód opadowych na terenie PSP i wykonanie włączenia do istniejącej sieci deszczowej w ul. 3-maja poprzez wykonanie ok 100m nowej sieci deszczowej.
10. ul. Bielińskiego – zagospodarowanie wód opadowych poprzez wykonanie ok 70 m sieci deszczowej