

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu	BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO w KARTUZACH XXII – kategoria obiektu budowlanego
Obiekt	Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa
Kody CPV	45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wrzesień 2017r.

Nr egz.....

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto zł
1	Wymagania ogólne	
2	Roboty budowlano – montażowe	
	RAZEM:	
	VAT 23%:	
	OGÓŁEM:	

A. WYMAGANIA OGÓLNE

Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej.
Żakowo gm. Sulęcyno

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-M.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
		Dokumentacja projektowa do opracowania przez wykonawcę w tym projekty organizacji ruchu na czas budowy				
1.		- harmonogram robót	ryczałt	-----	-----	
2.		- geodezyjna dokumentacja powykonawcza obiektu	ryczałt	-----	-----	
3.		Ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie tymczasowego oznakowania pionowego wykonanego zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	ryczałt	-----	-----	
4.		Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	ryczałt	-----	-----	
5.		Wykonawca zobowiązany jest również do indywidualnego powiadomienia: - Straż Pożarna - Policja - Pogotowie ratunkowe	ryczałt	-----	-----	
		Razem				

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do 0,01 złotego

*) Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

B. ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE

Lp.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	4.	5.	6.		
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym,	komplet	1,000		
	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów				
		<i>drzewa zgodnie z inwentaryzacją (poza granicami lasów)</i>	x	x	x	
2		- karczowanie krzaków wraz z wywozem gałęzi,	ha	0,0020		
3		- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory, z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy	m ²	20		
4		- wycięcie drzew wraz z usunięciem karpiny	szt	10		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
5		- zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm wraz ze sprzymowaniem w bliskości robót,	m ²	60		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic				
6		- rozbiórka nawierzchni z trylinki	m ²	742		
7		- rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych (płyty nieprzydatne)	m ²	22		
8		- rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²	24		
9		- rozbiórka nawierzchni z kostki płyt jambo	m ²	40		
10		- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej podwójne T	m ²	51		
11		- rozbiórka nawierzchni na istniejących zjazdach	m ²	43		
12		- rozbiórka istniejącego ogrodzenia	m	25		
13		- demontaż istniejących słupków i znaków drogowych	szt.	8		
14		- demontaż trzepaka	komplet	10		
15		- rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m	109		

Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

16		- rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej,	m	18		
17		-załadunek i transport materiałów z rozbiórki na plac wskazany przez Inwestora	m ³	11		
18		-załadunek i transport materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów wraz z kosztami składowania lub utylizacją:	m ³	90		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
		<i>Wykopy</i>	x	x		
19		- wykonanie wykopów wraz z załadunkiem i transportem gruntu na odkład Wykonawcy wraz z kosztami składowania,	m ³	2 510		
	D.02.03.01a	Wykonanie nasypów				
20		- formowanie i zagęszczenie nasypów przy użyciu keramzytu geotechnicznego	m ³	2 510		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE TERENU INWESTYCJI	x	x	x	
	D.03.02.01	Kanalizacja deszczowa	x	x	x	
21		Budowa przykanalików DN200mm SN8	m	70		
22		Budowa kanału Dn600mm z rur PP	m	92		
23		Trójnik redukcyjny	kpl.	1		
24		Budowa studni betonowej Dn1,2m	kpl.	1		
25		Budowa studni betonowej Dn1,5m	kpl.	3		
26		Studzienka ściekowa 0,5m z wpustem ulicznym	kpl.	5		
27		Demontaż istniejącej sieci wraz z elementami	m	2		
28		Regulacja wysokości studni kanalizacyjnej	kpl.	4		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
29		- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię	m ²	69		
	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie				
30		- wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,	m ²	3 851		
31		- wykonanie podbudowy grubości 20 cm z kruszywa	m ²	1 990		

Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

32		łamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie podbudowy grubości 27 cm z kruszywa łamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,	m ²	91		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	
	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
33		- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,	m ²	1 108		
34		- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej bordowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,	m ²	893		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków				
35		- umocnienie skarp i rowów warstwą humusu grubości 15 cm wraz z obsianiem trawą ,	m ²	354		
	Z.01.01	Sadzenie drzew i krzewów				
36		- sadzenie drzew	szt.	10		
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
		<i>Oznakowanie poziome cienkowarstwowe</i>	x	x	x	x
37		- oznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych niebiesko-białe	m ²	96		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
38		- montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 60 mm wraz z fundamentem z betonu C12/15,	szt.	5		
39		- przymocowanie tarcz znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3m ² , znaki typu A, B, C, D, H	szt.	8		
	D.07.06.01a	Ogrodzenia				
39a		- ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej w ramach z kątowników 50*50*5 mocowanych do słupków stalowych ocynkowanych o rozstawie co 2,0 m i wbetonowanych w podłoże w postaci stóp betonowych.	m	24		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				

Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

40		- ustawienie krawężnika betonowego typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	266		
41		- ustawienie krawężnika betonowego typu opornik w poziomie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej bez oporu	m	84		
42		- ustawienie krawężnika betonowego obniżonego, wystający 3cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	55		
	D.08.03.01	Obrzeża betonowe				
43		- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm,	m	47		
RAZEM:			x	x	x	