


Zestaw Fitness
F-9 ŁAWKA + F-11 BIEGACZ

Urządzenie przeznaczone dla osób powyżej 14 roku życia.
Sprzęt do użytku publicznego .
Zestaw fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwałości, pylon wykonany jest z rur o średnicy 76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o średnicy 24,0-76,1mm Przeguby zestawu zabezpieczone osłonami z aluminium, wew nątrż przegubów łożyska kulkowe. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.
Niniejsze urządzenie nie może być traktowane jako zabawka.



RZUT, SKALA 1:50

Dane techniczne:

- ☑ długość: 225 cm
- ☑ szerokość: 134 cm
- ☑ wysokość: 190cm
- ☑ waga: 150kg
- ☑ minimalna przestrzeń: 525 x 434 cm,
- ☑ normy bezpieczeństwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.
- ☑ liczba użytkowników : 2

Materiały :

- ☑ elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia:

- ☑ stal cynkowana malowana proszkowo.

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2.Projekt zagospodarowania placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw .
3.Przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie przyjętych produktów objęte są ochroną prawną w zakresie praw autorskich i patentów producenta. Ewentualnej zmiany rozwiązań w tym wyposażenia możliwe jedynie za pisemną zgodą projektanta.
4. Jako nawierzchnię bezpieczną urządzeń placu zabaw przyjęto nawierzchnię syntetyczną. Dla powierzchni bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń należy przyjąć grubości nawierzchni zgodnie z wysokością swobodnego upadku poszczególnych urządzeń.
5. Dla realizacji inwestycji rozpatrywać łącznie projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branż, a wszelkie nieścisłości skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do prac.
6.Rysunek wizualizacji poglądowy, zastosować kolorystykę opisaną na rysunku.

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

PRONOBISSTUDIO

41-902 bytom szkolna 10/46 tel. 32 724 23 57
e m a i l : b i u r o @ p r o n o b i s s t u d i o . p l

INWESTOR

**GMINA KARTUZY**
GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 1
83-300 KARTUZY

TEMAT

PROJEKT PRZEBUDOWY PARKU PRZY
UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH

ADRES

UL. A. MAJKOWSKIEGO, 83-300 KARTUZY

PROJEKTOWAŁ	NR. UPRAWNIENI	PODPIS	
projektant branży architektonicznej GRZEGORZ PRONOBIS	25/04/SŁOKK/II w specjalności architektonicznej		
SPRAWDZIŁ			
sprawdzający branży architektonicznej EWA SZYMAŃSKA SUŁKOWSKA	08/08/SŁOKK w specjalności architektonicznej		
OPRACOWANIE			
SYLWIA WIDZISZ-PRONOBIS			
KINGA ZIĘTARSKA			
BRANŻA	FAZA	DATA	SKALA
ARCHITEKTURA	PW	LUTY 2018	
TYTUŁ RYSUNKU		ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ - ZESTAW FITNESS 2	
NR RYSUNKU		166 W/A 312	