


WIZUALIZACJE/WIDOKI



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekt zagospodarowania placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw.
 3. Przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie przyjętych produktów objęte są ochroną prawną w zakresie praw autorskich i patentów producenta. Ewentualnej zmiany rozwiązań w tym wyposażenia możliwe jedynie za pisemną zgodą projektanta.
 4. Jako nawierzchnię bezpieczną urządzeń placu zabaw przyjęto nawierzchnię z piasku. Dla powierzchni bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń należy przyjąć grubości nawierzchni zgodnie z wysokością swobodnego upadku poszczególnych urządzeń.
 5. Dla realizacji inwestycji rozpatrywać łącznie projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branż, a wszelkie nieścisłości skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do prac.
 6. Rysunek wizualizacji poglądowy, zastosować kolorystykę opisaną na rysunku.



RZUT, SKALA 1:100

Huśtawka przeznaczona dla dwójki dzieci w wieku 3-14 lat.
Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko gumowe płaskie lub kubekowe dla małych dzieci oraz siedzisko bocianie gniazdo.
Słupy o przekroju okrągłym Ø114*2,6 mm, belka pozioma o przekroju 80*60*4mm.
Elementy wykończeniowe placu mogą różnić się od przedstawionych na wizualizacji.

- Dane techniczne:
- długość: 730 cm
 - szerokość: 172 cm
 - wysokość: 250 cm
 - wysokość swobodnego upadku: 140 cm
 - normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-2
 - Zakres wiekowy: 3-14 lat

- Materiały:
- Elementy metalowe wykonane ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, chromowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową,
 - siedziska wykonane z polietylenu niskiej gęstości (LLDPE) oraz gumy EPDM,
 - łańcuch stalowy ocynkowany ogniowo o średnicy Ø6 mm, o oczku posiadającym wewnętrzny wymiar w jednej osi nie większy niż 8 mm, zgodnie z PN EN 1176
 - zakończenie słupów wykonane z tworzywa.

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

PRONOBISSTUDIO

41-902 bytom szkolna 10/46

tel. 32 724 23 57

email: biuro@pronobisstudio.pl

INWESTOR

<