

Zestaw Fitness: F-23 ROWER + F-24 WIOŚLARZ


Urządzenie przeznaczone dla osób powyżej 14 roku życia.

Sprzęt do użytku publicznego.

Zestaw fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne.

Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwałości, pylon wykonany jest z rur o średnicy 76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o średnicy 24,0-76,1mm. Przeguby zestawu zabezpieczone osłonami z aluminium, wewnątrz przegubów łożyska kulkowe. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Niniejsze urządzenie nie może być traktowane jako zabawka.



Dane techniczne:

- ☒ długość: 279 cm
- ☒ szerokość: 140 cm
- ☒ wysokość: 190cm
- ☒ waga: 150kg
- ☒ minimalna przestrzeń: 579 x 440 cm,
- ☒ normy bezpieczeństwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.
- ☒ liczba użytkowników : 2

Materiały :

- ☒ elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia:

- ☒ stal cynkowana malowana proszkowo.

UWAGI:

- 1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- 2.Projekt zagospodarowania placu zabaw wg rysunku zagospodarowania placu zabaw.
- 3.Przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie przyjętych produktów objęte są ochroną prawną w zakresie praw autorskich i patentów producenta. Ewentualnej zmiany rozwiązań w tym wyposażenia możliwe jedynie za pisemną zgodą projektanta.
4. Jako nawierzchnię bezpieczną urządzeń placu zabaw przyjęto nawierzchnię syntetyczną. Dla powierzchni bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń należy przyjąć grubości nawierzchni zgodnie z wysokością swobodnego upadku poszczególnych urządzeń.
5. Dla realizacji inwestycji rozpatrywać łącznie projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branż, a wszelkie nieścisłości skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do prac.
- 6.Rysunek wizualizacji poglądowy, zastosować kolorystykę opisaną na rysunku.

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

PRONOBISSTUDIO

41-902 bytom szkolna 10/46

tel. 32 724 23 57

e m a i l : b i u r o @ p r o n o b i s s t u d i o . p l

INWESTOR



GMINA KARTUZY

GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 1

83-300 KARTUZY

TEMAT

PROJEKT PRZEBUDOWY PARKU PRZY
UL. DR A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH

ADRES

UL. A. MAJKOWSKIEGO, 83-300 KARTUZY

| | | | |
|--|---|--|-------|
| PROJEKTOWAŁ | NR. UPRAWNIENI | PODPIS | |
| projektant branży architektonicznej GRZEGORZ PRONOBIS | 25/04/SŁOKK/II w specjalności architektonicznej | | |
| SPRAWDZIŁ | | | |
| sprawdzający branży architektonicznej EWA SZYMAŃSKA SUŁKOWSKA | 08/08/SŁOKK w specjalności architektonicznej | | |
| OPRACOWANIE | | | |
| SYLWIA WIDZISZ-PRONOBIS | | | |
| KINGA ZIETARSKA | | | |
| BRANŻA | FAZA | DATA | SKALA |
| ARCHITEKTURA | PB | STYCZEŃ 2018 | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ - ZESTAW FITNESS 3 | |
| NR RYSUNKU | | 166 B/A 313 | |