

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kartuzy w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz sołectw Bącz, Mezowo, Prokowo, Sianowo, Sianowska Huta, Sitno w ramach Funduszu Sołeckiego**

1. Zamówienie obejmuje :

1.1 Część 1 - os. Derdowskiego, dz. nr 197/10 obr. 8 Kartuzy

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw poprzez montaż dodatkowego urządzenia zabawowego o charakterze sprawnościowym wraz z tablicą z regulaminem na projektowanej nawierzchni piaszczystej.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji placu zabaw.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów,
- roboty ziemne – wykorytowanie terenu pod warstwy projektowanej nawierzchni, wykonanie wykopu pod fundament montowanego urządzenia i tablicy oraz obrzeży,
- wykonanie obrzeży i nawierzchni z piasku na podkładzie z geowłókniny,
- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzenia zabawowego i tablicy,
- montaż urządzenia zabawowego i tablicy,
- uporządkowanie terenu wokół wraz z obsianiem trawą,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.2 Część 2 - os. Wybickiego, dz. nr 86/84 obr. 7 Kartuzy

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw poprzez montaż dodatkowego urządzenia zabawowego o charakterze sprawnościowym wraz z tablicą z regulaminem na projektowanej nawierzchni piaszczystej.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji placu zabaw.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów,
- roboty ziemne – wykorytowanie terenu pod warstwy projektowanej nawierzchni, wykonanie wykopu pod fundament montowanego urządzenia i tablicy oraz obrzeży,
- wykonanie obrzeży i nawierzchni z piasku na podkładzie z geowłókniny,
- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzenia zabawowego i tablicy,
- montaż urządzenia zabawowego i tablicy,
- uporządkowanie terenu wokół wraz z obsianiem trawą,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.3 Część 3 - Kartuzy dz. nr 1/41 obr.5

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw polegająca na uzupełnieniu trzema urządzeniami zabawowymi na istniejącej nawierzchni trawiastej, ogrodzenie placu zabaw, montaż sześciu urządzeń siłowni zewnętrznej, tablicy z regulaminem na istniejącej nawierzchni trawiastej.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla istniejącego placu zabaw, który zostanie zmodernizowany poprzez uzupełnienie urządzeń zabawowych oraz uzupełniony o w/w elementy.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów,
- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń i elementów ogrodzenia,
- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń i elementów ogrodzenia,
- montaż nowych urządzeń zabawowych,

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tablicy z regulaminem,
- montaż ogrodzenia placu zabaw z siatki na słupkach,
- uporządkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawą,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.4 Część 4 - Bącz dz. nr 13

Przedmiotem inwestycji jest montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznych, ośmiu ławek bez oparcia, jednego zestawu stołu z ławkami bez oparcia, wymurowania miejsca na ognisko wraz z montażem wokół czterech ławek z oparciem, montaż sześciu paneli drewnianych na słupkach, montaż ogrodzenia z siatki na słupkach, montaż czterech tablic edukacyjnych i jednej informacyjnej wraz z demontażem kolidujących elementów (ławki i stoły drewniane, ogrodzenie) na istniejącej nawierzchni trawiastej.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla istniejącego placu rekreacyjno-integracyjnego, który zostanie uzupełniony o w/w elementy.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- demontaż kolidujących elementów -ławek i stołów, ogrodzenia
- wyplantowanie i wyrównanie terenu pod montowane urządzenia, ławki, stół, ognisko
- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów,
- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń, ławek, stołu, pod ogrodzenie
- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń, ławek, stołu i ogrodzenia
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek, stołu,
- montaż paneli drewnianych oraz ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych,
- montaż tablic edukacyjnych/informacyjnych,
- uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.5 Część 5 - Mezowo dz. nr 184/12

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie placu z kostki betonowej na podbudowie.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla w/w elementów.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- wyplantowanie terenu pod utwardzenie
- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu,
- roboty ziemne – wykorytowanie i niwelacja - wyrównanie poziomu placu z uwzględnieniem przyjętych rzędnych (najniższy punkt placu jest na rzędnej równej poziomowi wejścia na teren przedszkola), wykonanie wykopu pod betonowe obrzeże projektowanego placu,
- ułożenie warstw podbudowy wraz z wykonaniem obrzeży wokół placu,
- wykonanie obrzeży i przygotowanie podłoża pod nawierzchnię,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- formowanie skarpy i obsianie trawą,
- uporządkowanie terenu,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.6 Część 6 - Prokowo dz. nr 179

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynku garażowego oraz montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej na projektowanej nawierzchni trawiastej, montaż ogrodzenia panelowego na przedłużeniu ogrodzenia istniejącego placu zabaw.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla ww. elementów.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- rozbiórka garażu,
- wyrównanie i wyplantowanie terenu pod montowane urządzenia,
- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów,

- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń, elementów ogrodzenia i obrzeży,
- wykonanie obrzeży
- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń siłowni, elementów ogrodzenia,
- obsypanie fundamentów,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
- montaż ogrodzenia panelowego,
- wyrównanie, uporządkowanie terenu,
- obsianie trawą w obrębie urządzeń siłowni,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.7 Część 7 - Sianowo dz. nr 23

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie nawierzchni placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej na podbudowie.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla w/w elementów.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- demontaż istniejących urządzeń zabawowych i ławek,
- wyplantowanie terenu pod utwardzenie
- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu,
- roboty ziemne – wykorytowanie i niwelacja - wyrównanie poziomu placu z uwzględnieniem przyjętych rzędnych, wykonanie wykopu pod betonowe obrzeże projektowanego placu,
- ułożenie warstw podbudowy,
- przygotowanie podłoża pod nawierzchnię,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z jednoczesnym wykonaniem obrzeży wokół,
- montaż istniejących urządzeń zabawowych i ławek,
- uporządkowanie terenu,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.8 Część 8 - Sianowska Huta dz. nr 143/11

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw poprzez montaż dodatkowego urządzenia zabawowego-huśtawki na istniejącej nawierzchni trawiastej.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji placu zabaw.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu,
- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanego urządzenia,
- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzenia zabawowego,
- montaż urządzenia zabawowego,
- uporządkowanie terenu wokół wraz z obsianiem trawą,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.9 Sitno dz. nr 48/20 – Część 9:

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw polegająca na montażu czterech urządzeń zabawowych z tablicą z regulaminem na nowej nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla placu zabaw.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów,
- roboty ziemne – wyrównanie, wykorytowanie pod nową nawierzchnię trawiastą, wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń zabawowych, elementów ogrodzenia oraz obrzeży,
- wykonanie obrzeży i warstw projektowanej nawierzchni trawiastej,
- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń zabawowych i elementów

ogrodzenia,

- montaż nowych urządzeń zabawowych i tablicy z regulaminem,
- montaż ogrodzenia placu zabaw z siatki na słupkach,
- wykonanie nawierzchni trawiastej,
- uporządkowanie terenu,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonymi dokumentami, obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
3. Kody określone w słowniku głównym Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 - 45111200-0 Roboty przygotowawcze
 - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
 - 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
 - 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
 - 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
 - 37535200-9 Wyposażenie placu zabaw
 - 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne