

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectw Bącz, Mezowo, Prokowo, Sianowo, Sianowska Huta, Sitno w ramach Funduszu Sołeckiego

1. Zamówienie obejmuje :

1.1 Bącz dz. nr 13 – Część 1:

Przedmiotem inwestycji jest montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznych, ośmiu ławek bez oparcia , jednego zestawu stołu z ławkami bez oparcia, montażem czterech ławek z oparciem wokół miejsca na ognisko wraz z demontażem kolidujących elementów (ławki i stoły drewniane, ogrodzenie) na istniejącej nawierzchni trawiastej. Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla istniejącego placu rekreacyjno-integracyjnego, który zostanie uzupełniony o w/w elementy.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- demontaż kolidujących elementów,
- wyplantowanie i wyrównanie terenu pod montowane urządzenia, ławki, stół,
- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów,
- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń, ławek, stołu,
- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń, ławek, stołu,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek, stołu,
- uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą

1.2 Mezowo dz. nr 184/12 – Część 2:

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie placu z kostki betonowej na podbudowie. Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla w/w elementów.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- wyplantowanie terenu pod utwardzenie
- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu,
- roboty ziemne – wykorytowanie i niwelacja - wyrównanie poziomu placu z uwzględnieniem przyjętych rzędnych (najniższy punkt placu jest na rzędnej równej poziomowi wejścia na teren przedszkola), wykonanie wykopu pod betonowe obrzeże projektowanego placu,
- ułożenie warstw podbudowy wraz z wykonaniem obrzeży wokół placu,
- wykonanie obrzeży i przygotowanie podłoża pod nawierzchnię,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- formowanie skarpy i obsianie trawą,
- uporządkowanie terenu,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.3 Prokowo dz. nr 179 – Część 3:

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynku garażowego.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- rozbiórka garażu,
- wyrównanie, uporządkowanie terenu,

1.4 Sianowo dz. nr 23 – Część 4:

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie nawierzchni placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej na podbudowie.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla w/w elementów.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- demontaż istniejących urządzeń zabawowych i ławek,
- wyplantowanie terenu pod utwardzenie

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu,
- roboty ziemne – wykorytowanie i niwelacja - wyrównanie poziomu placu z uwzględnieniem przyjętych rzędnych, wykonanie wykopu pod betonowe obrzeże projektowanego placu,
- ułożenie warstw podbudowy,
- przygotowanie podłoża pod nawierzchnię,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z jednoczesnym wykonaniem obrzeży wokół,
- montaż istniejących urządzeń zabawowych i ławek,
- uporządkowanie terenu,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.5 Sianowska Huta dz. nr 143/11 – Część 5:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw poprzez montaż dodatkowego urządzenia zabawowego-huśtawki na istniejącej nawierzchni trawiastej.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji placu zabaw.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu,
- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanego urządzenia,
- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzenia zabawowego,
- montaż urządzenia zabawowego,
- uporządkowanie terenu wokół wraz z obsianiem trawą,

1.6 Sitno dz. nr 48/20 – Część 6:

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw polegająca na montażu czterech urządzeń zabawowych z tablicą z regulaminem na istniejącej nawierzchni.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla placu zabaw.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów,
- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń zabawowych,
- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń zabawowych,
- montaż nowych urządzeń zabawowych i tablicy z regulaminem,
- uporządkowanie terenu,

Przedmiot zamówienia został podzielony na części.

Nie przewiduje się etapowania realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonymi dokumentami, obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej dołączonej do SIWZ, którą tworzą: projekt budowlany, przedmiary robót. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczania ceny oferty. Podstawą wyceny jest projekt budowlany, na podstawie którego należy sporządzić cenę ryczałtową ostateczną przyjętą do przetargu.

4. Kody określone w słowniku głównym Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45111200-0 Roboty przygotowawcze
- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
- 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- 37535200-9 Wyposażenie placu zabaw
- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne