
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSO nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru z biurowej na przedszkole obr. 7 dz. nr 86/67 i 86/86 Kartuzy
ADRES INWESTYCJI : Kartuzy dz. nr 86/67 i 86/86
INWESTOR : Gmina Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1
BRANŻA : Podjazd do budynku
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa i nadbudowa części budynku ZSO nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru z biurowej na przedszkole obr. 7 dz. nr 86/67 i 86/86 Kartuszy			
1.1		Elementy zewnętrzne - Podjazd do budynku			
1	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m ³		
d.1.1	1101-07		m ³	3.909	
		3.909			
				RAZEM	3.909
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m ³		
d.1.1	1101-01 z.sz. 5.4. 9913		m ³	1.955	
		1.955			
				RAZEM	1.955
3	NNRNKB	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	202 0618-03		m ²	19.545	
		19.545			
				RAZEM	19.545
4	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7 mm	t		
d.1.1	0290-02		t	0.195	
		0.195			
				RAZEM	0.195
5	KNR 2-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.1	0218-02		m ²	19.545	
		19.545			
				RAZEM	19.545
6	KNR 2-02	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.1	0218-06		m ²	19.545	
		19.545			
				RAZEM	19.545
7	NNRNKB	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.1	202 2810-05		m ²	23.823	
		23.823			
				RAZEM	23.823
8	KNR 2-02	Balustrada zewnętrzna przy schodach i podjeździe malowana proszkowo	m		
d.1.1	1207-02		m	20.880	
		20.88			
				RAZEM	20.880