

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. ZAKRES ZAMÓWIENIA**

Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach i terenach gminnych w Gminie Kartuzy:

#### Część 1:

1. Przebudowa drogi gminnej – ul. Sambora w Kartuzach, na dz. nr: 49/1, 100/7, 145/3, 103/4, 103/2 w obrębie 4 Kartuzy oraz 145/2 w obr. 1` Kartuzy (zakres: budowa nawierzchni drogi z masy mineralno-bitumicznej na odcinku 299,3 mb o szer. 5 m),
2. Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, dz. 59 (kier. Lesińce)– ułożenie nawierzchni bitumicznej (dł. 305 m, szer. 3,0 m + pobocza utwardzone kruszywem łamanym 2 x 1,0 m),
3. Przebudowa drogi gminnej w Smętowie Chmieleńskim (ul. Brukowa), na dz. 237/2 – ułożenie nawierzchni bitumicznej (dł. 251 m, szer. 3,0 m + pobocza utwardzone 2 x 1,0 m).
4. Wykonanie płyty asfaltowej pod planowany skatepark o wym. 10,5x37 m, asfalt gr. 5 cm z warstwami podbudowy z kruszywa mineralnego: stabilizowanego mechanicznie oraz stabilizowanego cementem. **UWAGA. NALEŻY PRZYJAĆ WYKONANIE WARSTWY NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (jak w przedmiarze a nie na rysunku – AC 12,8).**

#### Część 2:

1. Przebudowa drogi gminnej w Staniszewie (etap I) na dz. nr 438/2, 408/4, 432/3, 444/2, obr. Staniszewo, - przebudowa nawierzchni drogi z budową sieci kanalizacji deszczowej, chodnika i zjazdów (dł. 95 m, szer. 5,5 m, chodnik szer. 2,0).

**UWAGA Zakres Etapu I wskazany jest czerwoną linią na dodatkowym rysunku A, dołączonym do kompletnej dokumentacji technicznej. W tej części Wykonawca zobowiązany jest do przekruszenia materiału rozbiórkowego (trelinki) do frakcji 0-31,5 mm oraz rozdysponowania w m. Staniszewo – do 3 km, wg wskazań soltysa. W zakresie realizacji inwestycji odwodnienie liniowe nie jest przedmiotem zamówienia.**

Wykonanie robót zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną autorstwa mgr inż. Łukasz Damps, 2019, mgr inż. Krzysztof Puzdrowski, 2019, mgr inż. Łukasz Kitowski, 2019.

### **II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót lub odcinka robót. Wykonawca oznakowując odcinek robót obejmujący skrzyżowanie ma obowiązek powtórzyć oznakowanie za każdym skrzyżowaniem.
2. Termin realizacji całego zamówienia **60 dni od daty podpisania umowy.**
3. Po wykonanych robotach Wykonawca uprządkuje teren na którym były prowadzone roboty i ewentualnie teren przyległy jeżeli był wykorzystany podczas realizacji robót.
4. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dla zastosowanych materiałów należy stosować przepisy norm zharmonizowanych. Wykonawca jest zobowiązany do

zastosowania materiałów odpowiadających aktualnie obowiązującym w tym zakresie przepisom.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów budowlanych spełniających wymagania techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie, aprobaty techniczne, itp.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie materiały i sprzęt do realizacji zamówienia. Użyte materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty oraz spełniać normy przewidziane przepisami prawa.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia Książki Obmiarów, która będzie podstawą do rozliczeń i ustalenia wynagrodzenia za roboty wykonane na poszczególnych drogach.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, za dotychczas wykonane roboty Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.