

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  
ADRES INWESTYCJI : Stara Huta dz. nr ew. 132/3  
INWESTOR : Gmina Kartuzy  
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1  
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2022r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.04.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne - wykonanie koryta pod utwardzenie kostką betonową</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 20 cm głębokości 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - zmniejszenie o 7 cm Krotność = 1.4 -35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -35.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>-35.000</b>
3 d.1.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 7.4+7.4+5+5	m m	 24.800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
<b>1.2</b>		<b>Utwardzenie kostką Polbruk</b>			
4 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
5 d.1.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 2 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
6 d.1.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
7 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
8 d.1.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 7.4+7.4+5+5	m m	 24.800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
<b>1.3</b>		<b>Altana</b>			
9 d.1.3		Zakup i montaż Altany drewnianej o wym. 4,1 x 6,1 m i całkowitej wysokości 3,80 mvz drewna sosnowego pokryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30 stopni z pokryciem z gontu bitumicznego na papie i deskowaniu, dwukrotnie zainpregnowane środkiem do impregnacji drewna. (Kolor altany i gontu do uzgodnienia z Inwestorem) Fundament systemowy, alternatywnie wylewany na budowie. 1	kpl. kpl.	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Zestaw wypoczynkowy</b>			
10 d.1.4		Zakup i montaż zestawów wypoczynkowych (w zestawie stół i 2 ławki). Meble o prostej, klasycznej konstrukcji, wykonane z elementów stalowych i drewnianych. Stół i ławki, wykonane z elementów stalowych oraz desek. Drewniane elementy, zabezpieczone środkami chroniącymi. profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 2	kpl. kpl.	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.5</b>		<b>Zakup i montaż tablic edukacyjno - informacyjnych</b>			
11 d.1.5		Zakup i montaż tablic edukacyjno - informacyjnych -Tablice wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne (dubond) z nadrukiem w kolorze o wym. 160x120 - 2 szt - , oraz tablicę informacyjną dotyczącą wsparcia z programu "Aktywne Sołectwo" - szt 1 3	kpl. kpl.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.6</b>		<b>Drzewa owocowe (zakup bez nasadzeń)</b>			
12 d.1.6		Zakup drzew owocowych (Zakup bez nasadzeń) 6	kpl. kpl.	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.7</b>		<b>Uporządkowanie terenu z obsianiem trawy</b>			
13 d.1.7		Uporządkowanie terenu po robotach wraz z uzupełnieniem trawy (obsianie) 1	kpl. kpl.	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>