
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
ADRES INWESTYCJI : Kolonia Dz. nr 30/3, 30/4
INWESTOR : Gmina Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2022r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1.1 | | Roboty przygotowawcze - Wytyczenie obiektów | | | |
| 1 | KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | | |
| d.1.1 | 0114-02 | 58/10000 | ha | 0.006 | |
| | | | | RAZEM | 0.006 |
| 2 | | Ułożenie kostki betonowej | | | |
| 2.1 | | Roboty ziemne | | | |
| 2 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie | m ² | | |
| d.2.1 | 0101-01 | kat. I-IV głębokości 20 cm | m ² | 58.000 | |
| | | 58 | | RAZEM | 58.000 |
| 3 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie | m ² | | |
| d.2.1 | 0101-02 | kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - zmniejszenie o 7 cm | m ² | | |
| | | Krotność = 2 | | 58.000 | |
| | | 58 | | RAZEM | 58.000 |
| 4 | KNR 4-01 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. | m ³ | | |
| d.2.1 | 0108-06 | III | m ³ | 17.400 | |
| | | 58*0.3 | | RAZEM | 17.400 |
| 5 | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie | m | | |
| d.2.1 | 0401-02 | kat.III-IV | m | 76.000 | |
| | | 76 | | RAZEM | 76.000 |
| 2.2 | | Utwardzenie kostką betonową | | | |
| 6 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m ² | | |
| d.2.2 | 0114-07 | 58 | m ² | 58.000 | |
| | | | | RAZEM | 58.000 |
| 7 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 2 cm grubo- | m ² | | |
| d.2.2 | 0114-08 | ci po zagęszczeniu | m ² | | |
| | | Krotność = 2 | | 58.000 | |
| | | 58 | | RAZEM | 58.000 |
| 8 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warst- | m ² | | |
| d.2.2 | 0105-05 | wy po zagęszczeniu | m ² | 58.000 | |
| | | 58 | | RAZEM | 58.000 |
| 9 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm | m ² | | |
| d.2.2 | 0105-06 | grubości warstwy po zagęszczeniu | m ² | 58.000 | |
| | | 58 | | RAZEM | 58.000 |
| 10 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento- | m ² | | |
| d.2.2 | 0511-02 | wo-piaskowej | m ² | 58.000 | |
| | | 58 | | RAZEM | 58.000 |
| 11 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem | m | | |
| d.2.2 | 0407-01 | spoin zaprawą cementową | m | 76.000 | |
| | | 76 | | RAZEM | 76.000 |
| 3 | | Elementy małej architektury | | | |
| 3.1 | | Ławki i stoły | | | |
| 12 | | Ławki betonowo - drewniane łukowe przykręcane do położa | szt | | |
| d.3.1 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | | Ławki betonowo - drewniane bez oparcia przykręcane do położa | szt | | |
| d.3.1 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | | Ławki betonowo - drewniane z oparciem przykręcane do położa | szt | | |
| d.3.1 | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | | Uporządkowanie terenu z dosianiem trawy po uszkodzeniach | | | |
| 15 | | Uporządkowanie terenu po robotach wraz z uzupełnieniem trawy (obsianie) | kpl. | | |
| d.4 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |